

**ANEXO II**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							BDI	FOLHA Nº:01
OBRA: Execução de forma, ferragem e concretagem da estrutura nível 6,55m e 8,75m do Prédio da Câmara Municipal							29,29%	DATA: 09/08/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS					LOCAL: Conceição do Pará			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ B	TOTAL	
	SINAPI	<b>Estrutura de Concreto</b>						
1	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	242,65	m²				
2	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	290,98	m²				
3	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015, SOMENTE MÃO DE OBRA	60,00	m³				
4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 - EXCETO MATERIAL	1572,10	KG				
5	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50/60, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015, EXCETO MATERIAL	1151,60	KG				

Assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha: LUIZ GUSTAVO LEITE DE FREITAS

CREA: 77.758/D