A N E X O I

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS - SANTANA DA PRATA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL / DEZ/15

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**IIO-001**	**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UN	1,00
2	**OBR-001**	**OBRAS VIÁRIAS**		
2.6	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M2	3.199,36
2.7	OBR-VIA-180	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA	M3	127,97
2.8	OBR-VIA-405	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 40 KM	M3XKM	10.493,54
3	**DRE-001**	**DRENAGEM**		
3.1	DRE-SAR-005	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	744,89

Bárbara Viana de Freitas — 173.116/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha — CREA

Procópio Celso de Freitas

Carimbo e assinatura do Prefeito Municipal