

Proponente

Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DO PARÁ

Nº do Contrato de Repasse - OGU

010146/2016

Empreendimento (Nome/Apelido)

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA

Regime de execução das obras:

Empreitada Global

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	4,50
2	0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m3xkm	45.405,60
3	0	TERRAPLENAGEM		
3.1	72961/0	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA	m2	9.081,12
4	0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	OBR-VIA-200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS DO MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA ALVENARIA POLIÉDRICA	m2	9.081,12
5	0	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO		
5.1	composição	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, T	m2	4.089,02
5.2	74223/1	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12X15X30CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4; INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	3.575,78
5.3	composição	SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA , 50CMX5CM PADRÃO DEOP-MG, TIPO A (I=3%)	m	2.046,46
5.4	composição	RAMPA DE CALÇADA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, FORMATO TRAPEZOIDAL, 1,2M DE LARGURA; CONCRETO FCK 20 MPA E ESPESSURA DE 7 CM. INCLUI PINTURA ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS.	un	33,00
6	0	SINALIZAÇÃO		
6.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45CMX25CM)	un	17,00