

## TABELA DE QUANTITATIVOS

Setor Público - REPASSE

Proponente						
<b>Prefeitura Municipal de Conceição do Pará</b>						
Convênio - Proposta/Plano de Trabalho						
<b>840492 - 37183/2016</b>						
Empreendimento ( Nome/Apelido)			Programa			
<b>Pavimentação Asfáltica da via de acesso Rua Monsenhor</b>			<b>SDR/MI-2029-Desenv Regional e Territorial/Ministério da Integração Nacional</b>			
Regime de execução das obras:						
<b>Empreitada Global</b>			<b>Data Base: SINAPI ABR/17 - SICRO 2 - NOV/16</b>			
<b>BDI</b>			SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		<b>S</b>	<b>20,97%</b>
			COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		<b>N</b>	<b>0,00%</b>
Garantia (G):		0,32% a 0,74%	0,45%	Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.		
Risco (R) :		0,50% a 0,97%	0,58%			
Desp. financeiras (DF):		1,02% a 1,21%	1,13%			
Adm. Central (AC):		3,80% a 4,67%	4,08%			
Lucro (L):		6,64% a 8,69%	7,37%			
CPRB:		4,50%	0,00%			
Tributos (T):		5,65%	5,65%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UN	QUANT.	
<b>1</b>	0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
<b>1.1</b>	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00X1,50M)		un	4,50	
<b>3</b>	0	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>				
<b>3.3</b>	78472/0	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		m2	6.510,00	
<b>4</b>	0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
<b>4.8</b>	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016		m3xkm	9.765,00	
<b>4.12</b>	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A		txkm	796,82	
<b>4.18</b>	74151/1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRADE 110HP A 160HP COM LÂMINA E PÁ CARREGADEIRA COM 170HP		m3	976,50	
<b>6</b>	0	<b>TERRAPLENAGEM</b>				
<b>6.1</b>	72961/0	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA		m2	6.510,00	
<b>6.3</b>	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO		m3	976,50	

<b>7</b>	0	<b>IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO</b>		
<b>7.1</b>	72945/0	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO cm-30	m2	5.580,00
<b>7.2</b>	72942/0	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m2	8.259,59
<b>8</b>	0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>8.1</b>	72962/0	FABRICAÇÃO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	T	728,61
<b>8.3</b>	5 S 02 540 01	Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento	M3	728,61
<b>8.11</b>	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016	txkm	52459,92
<b>9</b>	0	<b>OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>9.7</b>	2 S 04 910 01	Meio fio de concreto - MFC 01	m	1860
<b>11</b>	0	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
<b>11.1</b>	72947/0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	19,95
<b>11.2</b>	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45CMX25CM)	un	2
<b>11.3</b>	4 S 06 200 01	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	un	2,00