# A N E X O  II

## PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ** | | | **FOLHA Nº: 01/01** |
| **OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS** | | | **DATA: 20/06/2016** |
| **LOCAL: DIVERSAS RUAS - SANTANA DA PRATA** | **FORMA DE EXECUÇÃO:** | | |
| **REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL / DEZ/15** | **( X )** | **INDIRETA** | **( X )** |
| **PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES** | **LDI** | **25,67%** | **LDI** |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **IIO-001** | **INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA** | | | | |
| 1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1,00 | 1.159,26 | 1.456,84 |
| | | | | | | |
| **2** | **OBR-001** | **OBRAS VIÁRIAS** | | | | |
| 2.6 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | M2 | 3.199,36 | 0,79 | 0,99 |
| 2.7 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA | M3 | 127,97 | 452,46 | 568,61 |
| 2.8 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 40 KM | M3XKM | 10.493,54 | 0,64 | 0,80 |
| | | | | | | |
| **3** | **DRE-001** | **DRENAGEM** | | | | |
| 3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 744,89 | 16,94 | 21,29 |

Bárbara Viana de Freitas — 173.116/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha — CREA

Procópio Celso de Freitas

Carimbo e assinatura do Prefeito Municipal