

Proponente							
Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DO PARÁ							
Nº do Contrato de Repasse - OGU							
010146/2016							
Empreendimento (Nome/Apelido)				Programa			
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA				PLANEJAMENTO URBANO			
Regime de execução das obras:							
Empreitada Global				Data Base: maio-16			
BDI				SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		N	0,00%
				COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		S	26,44%
Garantia (G):	0,32% a 0,74%		0,32%		Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.		
Risco (R) :	0,50% a 0,97%		0,50%				
Desp. financeiras (DF):	1,02% a 1,21%		1,02%				
Adm. Central (AC):	3,80% a 4,67%		3,80%				
Lucro (L):	6,64% a 8,69%		8,69%				
CPRB:	4,50%		4,50%				
Tributos (T):	5,65%		4,65%				
VALORES (R\$)							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ BDI	
1	0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	4,50	310,44	392,52	
2	0	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m3xkm	45.405,60	0,40	0,51	
3	0	TERRAPLENAGEM					
3.1	72961/0	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA	m2	9.081,12	1,10	1,39	
4	0	PAVIMENTAÇÃO					
4.1	OBR-VIA-200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS DO MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA ALVENARIA POLIÉDRICA	m2	9.081,12	23,43	29,63	
5	0	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO					
5.1	composição	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TP	m2	4.089,02	18,37	23,23	
5.2	74223/1	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12X15X30CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4; INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	3.575,78	18,50	23,39	
5.3	composição	SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA , 50CMX5CM PADRÃO DEOP-MG, TIPO A (I=3%)	m	2.046,46	12,46	15,75	

5.4	composição	RAMPA DE CALÇADA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, FORMATO TRAPEZOIDAL, 1,2M DE LARGURA;CONCRETO FCK 20 MPA E ESPESSURA DE 7 CM.INCLUI PINTURA ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS.	un	33,00	132,50	167,53
6	0	SINALIZAÇÃO				
6.1	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45CMX25CM)	un	17,00	84,48	106,82