

# PREÇO UNITÁRIO

Setor Público - REPASSE

Proponente							
Prefeitura Municipal de Conceição do Pará							
Convênio - Proposta/Plano de Trabalho							
840492 - 37183/2016							
Empreendimento ( Nome/Apelido)				Programa			
Pavimentação Asfáltica da via de acesso Rua Monsenhor Fernandes				SDR/MI-2029-Desenv Regional e Territorial/Ministério da Integração Nacional			
Regime de execução das obras:				<b>Data Base: SINAPI ABR/17 - SICRO 2 - NOV/16</b>			
Empreitada Global							
<b>BDI</b>				SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		<b>S</b>	<b>20,97%</b>
				COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)		<b>N</b>	<b>0,00%</b>
Garantia (G):		0,32% a 0,74%		0,45%	Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.		
Risco (R) :		0,50% a 0,97%		0,58%			
Desp. financeiras (DF):		1,02% a 1,21%		1,13%			
Adm. Central (AC):		3,80% a 4,67%		4,08%			
Lucro (L):		6,64% a 8,69%		7,37%			
CPRB:		4,50%		0,00%			
Tributos (T):		5,65%		5,65%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES (R\$)		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO	
1	0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00X1,50M)		un	4,50	318,10	384,79
3	0	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>				0,00	
3.3	78472/0	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE		m2	6.510,00	0,33	0,40
4	0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
4.8	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016		m3xkm	9.765,00	0,84	1,02
4.12	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM.		txkm	796,82	1,31	1,58
4.18	74151/1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRADE 110HP A 160HP COM LÂMINA E PÁ CARREGADEIRA COM 170HP		m3	976,50	3,23	3,91
6	0	<b>TERRAPLENAGEM</b>					
6.1	72961/0	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 cm DE ESPESSURA		m2	6.510,00	1,11	1,34

6.3	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	m3	976,50	8,79	10,63
7	0	<b>IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO</b>			0,00	
7.1	72945/0	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO cm-30	m2	5.580,00	4,41	5,33
7.2	72942/0	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m2	8.259,59	1,15	1,39
8	0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			0,00	
8.1	72962/0	FABRICAÇÃO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	T	728,61	178,92	216,43
8.3	5 S 02 540 01	Conc. betumin.usinado a quente - capa de rolamento	M3	728,61	57,55	69,62
8.11	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016	txkm	52459,92	0,39	0,47
9	0	<b>OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO</b>				
9.7	2 S 04 910 01	Meio fio de concreto - MFC 01	m	1860	35,90	43,43
11	0	<b>SINALIZAÇÃO</b>				
11.1	72947/0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	19,95	21,53	26,04
11.2	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45CMX25CM)	un	2	85,06	102,89
11.3	4 S 06 200 01	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	un	2,00	235,23	284,55