

## ANEXO V MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** Pavimentação de vias urbanas em diversas ruas na comunidade de Santana da Prata.

### ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS E OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS/INSTALAÇÕES

Sintetizam-se a seguir as especificações básicas de materiais e serviços a serem empregadas na execução dos pavimentos, bem como a localização das ocorrências de materiais/instalações indicadas.

#### **1.1 - PLACA DE OBRA**

Deverá ser confeccionada uma placa de obra em chapa metálica conforme modelo do governo do Estado, afixada em postes de eucalipto, instalada junto a obra nas dimensões de 3,00x1,50m

#### **2.6 – PINTURA DE LIGAÇÃO**

A pintura de ligação deverá ser executada com uma mistura água/emulsão asfáltica (RR-1C), na razão de 1:1. A taxa de aplicação é de cerca de 0,4 l/m<sup>2</sup>. O material betuminoso será proveniente da Refinaria Gabriel Passos, localizada em Betim/MG, aproximadamente 110,0 km da via.

Todos os serviços deverão seguir a especificação NORMA DNIT – 145/2012 – "Pintura de Ligação".

#### **2.7 – EXECUÇÃO DE CBUQ**

A camada de revestimento será do tipo **Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa C)** na espessura de 5,00cm, obedecendo às especificações respectivamente NORMA DNIT – 031/2006 – "Concreto Asfáltico".

Está sendo indicada nesse projeto, a usina de asfalto comercial ENCOMBRAS localizada aproximadamente a 65,0 km da rua, na cidade de Carmo do Cajuru/MG, para fornecimento da massa asfáltica.

#### **2.8 – TRANSPORTE DE CBUQ**

O CBUQ **Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa C)** deverá ser transportado em caminhões do tipo basculante da usina até a obra em temperatura especificada para aplicação.

### **3.1 – SARJETA**

Serão executados sarjetas em concreto FCK 15 Mpa , nas dimensões L=50cm e E=5cm, moldadas no local ao longo das vias conforme indicado no projeto da Prefeitura Municipal.

Conceição do Pará, 20 de junho de 2016.

---

**Bárbara Viana de Freitas**  
**Engenheira Civil – CREA/MG 173.116/D**