



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066093-06	Nº SICONV 895269/2019	PROPONENTE / TOMADOR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DO PARÁ	BDI 1 25,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECAPEAMENTO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG									223.345,34	
1.			RECAPEAMENTO DE RUAS EM CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG					-	223.345,34	
1.1.			Serviços Preliminares					-	1.134,21	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	300,82	BDI 1	378,07	1.134,21	RA
1.2.			Pintura de ligação					-	4.976,81	
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.381,25	1,66	BDI 1	2,09	4.976,81	RA
1.3.			Pavimentação					-	189.335,86	
1.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	142,88	1.009,19	BDI 1	1.268,35	181.221,85	RA
1.3.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	7.444,05	0,87	BDI 1	1,09	8.114,01	RA
1.4.			Obras Complementares de pavimentação					-	23.006,10	
1.4.1.	SETOP	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	867,50	21,10	BDI 1	26,52	23.006,10	RA
1.5.			Sinalização Viária					-	4.892,36	
1.5.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	7,00	83,22	BDI 1	104,59	732,13	RA
1.5.2.	GIGOV DIVINÓPOLIS /MG	96382/0	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (PARE) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=2,5 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	7,00	237,03	BDI 1	297,90	2.085,30	RA
1.5.3.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	88,90	18,57	BDI 1	23,34	2.074,93	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCEIÇÃO DO PARÁ
Local
quarta-feira, 13 de maio de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Bárbara Viana de Freitas
CREA/CAU: 173.116/D
ART/RRT: 0