



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
CEP: 35.668-000 ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2017/2020

MEMORIAL DESCRITIVO

Nº/ANO DA PROPOSTA SICONV: **895269/2019**

ÓRGÃO CONCEDENTE: **MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

OBJETO: **RECAPEAMENTO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG**

MUNICÍPIO: **CONCEIÇÃO DO PARÁ-MG.**

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: **RUA SEBASTIÃO MORATO, RUA GERALDO MODESTO E RUA CHIQUINHO BATISTA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ÁPIO CARDOSO EM CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG.**

Sintetizam-se a seguir as especificações básicas de materiais e serviços a serem empregadas na execução dos pavimentos, bem como a localização das ocorrências de materiais/instalações indicadas.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. PLACA DE OBRA

Deverá ser confeccionada uma placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
CEP: 35.668-000 ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2017/2020

2. OBRAS VIÁRIAS

2.1. PINTURA DE LIGAÇÃO

A pintura de ligação deverá ser executada com uma mistura água/emulsão asfáltica (RR-1C), na razão de 1:1. A taxa de aplicação é de cerca de 0,0005T/m². Todos os serviços deverão seguir a especificação NORMA DNIT – 145/2012 – "Pintura de Ligação".

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1. EXECUÇÃO DE CBUQ

A camada de revestimento será do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa C) na espessura de 3,00cm para reperfilamento e 3,00cm para capa, obedecendo às especificações respectivamente NORMA DNIT – 031/2006 – “Concreto Asfáltico”.

Está sendo indicada nesse projeto, a usina de asfalto comercial ENCOMBRAS localizada aproximadamente a 52,10 km da rua, na cidade de Pará de Minas/MG, para fornecimento da massa asfáltica.

3.2. TRANSPORTE DE CBUQ

O **Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa C)** deverá ser transportado em caminhões do tipo basculante da usina até a obra em temperatura especificada para aplicação.

4. OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO

4.1. SARJETA

Serão executados sarjetas em concreto FCK 15 Mpa , nas dimensões L=50cm e E=5cm, moldadas no local ao longo das vias conforme indicado no projeto da Prefeitura Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
CEP: 35.668-000 ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2017/2020

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA

A placa deverá ter a dimensão de 35,00 cm por 25,00 cm em chapa de aço esmaltada e nas cores a serem definidas pela Prefeitura Municipal devendo ser fixada em uma mínima de 200 cm do passeio.

5.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (PARE)

A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais próximo possível do ponto de parada do veículo. Em pistas com sentido único de circulação, em que o posicionamento da placa à direita não apresente boas condições de visibilidade, este sinal pode ser repetido ou colocado à esquerda.

5.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal deverá ser executada conforme projeto.

Conceição do Pará, 15 de janeiro de 2020.

BÁRBARA VIANA DE FREITAS
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG 173.116/D