PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

CEP 35.668-000 ESTADO DE MINAS GERAIS

Administração 2017/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DO PÁRA	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ	**DATA: 26/05/2020**
LOCAL: ÁREA URBANA DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL / JANEIRO/2020 - COM DESONERAÇÃO	**( ) DIRETA** / **(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES	**LDI 29,31%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	**IIO-001**	**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**					
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	R$ 1.088,76	R$ 1.407,88	R$ 1.407,88
2	**OBR-001**	**OBRAS VIÁRIAS**					
2.6	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	10.000,00	R$ 1,41	R$ 1,82	R$ 18.200,00
	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	580,00	R$ 0,46	R$ 0,59	R$ 342,20
2.7	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	500,00	R$ 910,39	R$ 1.177,23	R$ 588.615,00
2.8	RO-14038	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M3XKM	26.000,00	R$ 1,12	R$ 1,45	R$ 37.700,00
						TOTAL PARCIAL DA OBRA	**646.265,08**

Barbara Viana de Freitas

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA: 173.116/D

Procópio Celso de Freitas

Carimbo e assinatura do Prefeito Municipal