



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ  
CEP 35668-000 ESTADO DE MINAS GERAIS  
Administração 2017/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA URBANA						DATA: 23/04/2020	
LOCAL: PRAÇA SANTA TEREZINHA, COMUNIDADE DE CASQUILHO				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL / JANEIRO/2020 - COM DESONERAÇÃO				( ) DIRETA		( X ) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES						LDI <b>28,33%</b>	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UN	1,00			
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS					
2.1	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	3.217,88			
2.2	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TXKM	186,64			
2.3	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	160,89			
2.4	RO-41368	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	M3XKM	8.366,28			
3	DRE-001	DRENAGEM					
3.1	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBAS)	M	440,72			
TOTAL PARCIAL DA OBRA							
<p>_____ Bárbara Viana de Freitas Engenheira Civil CREA/MG 173.116/D</p> <p>_____ Procópio Celso de Freitas Prefeito Municipal de Conceição do Pará/MG</p>							