



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
CEP 35668-000 ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2017/2020

| PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO | | | | | | | |
|--|-------------|--|---------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ | | | | | | FOLHA Nº: 01/01 | |
| OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA URBANA | | | | | | DATA: 23/04/2020 | |
| LOCAL: PRAÇA SANTA TEREZINHA, COMUNIDADE DE CASQUILHO | | | | FORMA DE EXECUÇÃO: | | | |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL / JANEIRO/2020 - COM DESONERAÇÃO | | | | () DIRETA | (X) INDIRETA | | |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES | | | | | LDI | 28,33% | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
| 1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | | | | | |
| 1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1,00 | R\$ 1.087,92 | R\$ 1.396,13 | |
| 2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | | | | | |
| 2.1 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 3.217,88 | R\$ 1,41 | R\$ 1,81 | |
| 2.2 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 186,64 | R\$ 0,46 | R\$ 0,59 | |
| 2.3 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 160,89 | R\$ 905,68 | R\$ 1.162,26 | |
| 2.4 | RO-41368 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | M3XKM | 8.366,28 | R\$ 0,79 | R\$ 1,01 | |
| 3 | DRE-001 | DRENAGEM | | | | | |
| 3.1 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 440,72 | R\$ 21,05 | R\$ 27,01 | |
| TOTAL PARCIAL DA OBRA | | | | | | | |
| <p>_____ Bárbara Viana de Freitas Engenheira Civil CREA/MG 173.116/D</p> <p>_____ Procópio Celso de Freitas Prefeito Municipal de Conceição do Pará/MG</p> | | | | | | | |