



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**  
**CEP: 35.668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Administração 2017/2020.**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS**

**OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CASQUILHO NA PRAÇA SANTA TEREZINHA.**

Sintetizam-se a seguir as especificações básicas de materiais e serviços a serem empregadas na execução dos pavimentos, bem como a localização das ocorrências de materiais/instalações indicadas.

**1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**

**1.1. PLACA DE OBRA**

Deverá ser confeccionada uma placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.

**2. OBRAS VIÁRIAS**

**2.1. PINTURA DE LIGAÇÃO**

A pintura de ligação deverá ser executada com uma mistura água/emulsão asfáltica (RR-1C), na razão de 1:1. A taxa de aplicação é de cerca de 0,0005T/m<sup>2</sup>. Todos os serviços deverão seguir a especificação NORMA DNIT – 145/2012 – "Pintura de Ligação".

**2.2. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO**

Para o transporte e descarga de material betuminoso, deverá ser utilizado preferencialmente, caminhões basculantes da refinaria até a obra em temperatura especificada para aplicação. A refinaria utilizada como referência é a REGAP ( Refinaria Gabriel Passos) localizada a 116Km do município de Conceição do Pará/MG.

**2.3. EXECUÇÃO DE CBUQ**

A camada de revestimento será do tipo **Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa C)** na espessura de 5,00cm, obedecendo às especificações respectivamente NORMA DNIT – 031/2006 – “Concreto Asfáltico”.

Está sendo indicada nesse projeto, a usina de asfalto comercial ENCOMBRAS localizada aproximadamente a 66,0 km da rua, na cidade de Divinópolis/MG, para fornecimento da massa asfáltica.

**2.4. TRANSPORTE DE CBUQ**

O **Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa C)** deverá ser transportado em caminhões do tipo basculante da usina até a obra em temperatura especificada para aplicação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**  
**CEP: 35.668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Administração 2017/2020.**

Utilizou-se como referência EMCONBRAS localizada à 52Km do município de Conceição do Pará/MG.

### **3. DRENAGEM**

#### **3.1 – SARJETA**

Serão executados sarjetas em concreto FCK 15 Mpa , nas dimensões L=50cm e E=5cm, moldadas no local ao longo das vias conforme indicado no projeto da Prefeitura Municipal.

Conceição do Pará, 23 de abril de 2020.

**Barbara Viana de Freitas**  
**Engenheira Civil CREA/MG 173.116/D**