



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1066093-06	895269/2019	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	RECAPEAMENTO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
BELO HORIZONTE	11-19 (DES.)	RECAPEAMENTO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG	CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG	25,68%

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>RECAPEAMENTO DE RUAS EM CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG</b>					
<b>1.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	3,00			
<b>1.2.</b>	<b>SINAPI</b>	<b>72942</b>	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>	-	-			
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m <sup>2</sup>	2.381,25			
<b>1.3.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	-	-			
1.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	142,88			
1.3.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m <sup>3</sup> XKm	7.444,05			
<b>1.4.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>	-	-			
1.4.1.	SETOP	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	m	867,50			
<b>1.5.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>	-	-			
1.5.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	7,00			
1.5.2.	GIGOV DIVINÓPOLIS /MG	96382/0	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (PARE) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=2,5 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	7,00			
1.5.3.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m <sup>2</sup>	88,90			

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCEIÇÃO DO PARÁ

Local

quarta-feira, 13 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Bárbara Viana de Freitas

CREA/CAU: 173.116/D