



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1066093-06	895269/2019	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	RECAPEAMENTO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
BELO HORIZONTE	11-19 (DES.)	RECAPEAMENTO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG	CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG	25,68%

PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.	SINAPI		RECAPEAMENTO DE RUAS EM CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG					
1.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	3,00	R\$ 300,82	R\$ 378,07	
1.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO	-	-			
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m ²	2.381,25	R\$ 1,66	R\$ 2,09	
1.3.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO	-	-		R\$ -	
1.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	142,88	R\$ 1.009,19	R\$ 1.268,35	
1.3.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m ³ XKm	7.444,05	R\$ 0,87	R\$ 1,09	
1.4.	SINAPI		OBRAS COMPLEMENTARES	-	-		R\$ -	
1.4.1.	SETOP	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	m	867,50	R\$ 21,10	R\$ 26,52	
1.5.	SINAPI		SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	-		R\$ -	
1.5.1.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	7,00	R\$ 83,22	R\$ 104,59	
1.5.2.	GIGOV DIVINÓPOLIS /MG	96382/0	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (PARE) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=2,5 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	7,00	R\$ 237,03	R\$ 297,90	
1.5.3.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m ²	88,90	R\$ 18,57	R\$ 23,34	

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCEIÇÃO DO PARÁ

Local

quarta-feira, 13 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Bárbara Viana de Freitas

CREA/CAU: 173.116/D