

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**

CEP: 35.668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Administração 2017/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG		FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG		DATA: 15/05/2020
LOCAL: RUA JOÃO CANDIDO DE LACERDA, RUA ZACARIAS BATISTA E RUA DR. ISAURO EPIFÂNIO PEREIRA- CENTRO - CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL / JANEIRO/2020 - COM DESONERAÇÃO		() DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES		BDI 29,31%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIKADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIKECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00			
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS					
2.1	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	2.477,97			
2.2	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO 1ª CAMADA)	TxKM	143,72			
2.3	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	2.477,97			
2.4	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (PINTURA DE LIGAÇÃO 2ª CAMADA)	TxKM	143,72			
2.5	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	123,90			
2.6	RO-14038	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M3XKM	6.442,80			
3	DRE-001	DRENAGEM					
3.1	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG	M	769,60			
TOTAL PARCIAL DA OBRA							

VALOR DO CONCEDENTE	
VALOR DA CONTRA PARTIDA FINANCEIRA	

Barbara Viana de Freitas

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA: 173.116/D

Procópio Celso de Freitas

Carimbo e assinatura do Prefeito Municipal