



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

CEP: 35.668-000 ESTADO DE MINAS GERAIS

Administração 2017/2020

PLANILHA DE COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG		FOLHA Nº: 01/01
OBRA: COBERTURA DE PÁTIO/QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MORATO		DATA: 27/07/2020
LOCAL: SANTANA DA PRATA, CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG		FORMA DE EXECUÇÃO: () DIRETA (X) INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL / JANEIRO/2020 - COM DESONERAÇÃO		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES		BDI: 28,53%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1							
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA							
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADA	UN	1,00			
2							
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA							
2.1	ED-49665	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	KG	921,56			
2.2	ED-49667	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELhado DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA	M²	400,00			
2.3	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	627,24			
3							
DRENAGEM PLUVIAL							
3.1	ED-50653	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	M	50,00			
3.2	ED-48689	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, PERFURADO, DN 100 MM (4"), PARA DRENAGEM	M	28,00			
TOTAL PARCIAL DA OBRA							

Conceição do Pará, 27 de julho de 2020.

Bárbara Viana de Freitas

Engenheira Civil CREA/MG 173.116/D

Procópio Celso de Freitas

Prefeito Municipal de Conceição do Pará/MG