

Nº OPERAÇÃO 1033985-657016	Nº SICOVV 820138/0016	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Conceição do Pará	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Polidráulica
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-21-DE-SJ	DESCRIÇÃO DO LOTE (Construção de pavimento polidráulico em diversas ruas do Município de Conceição do Pará/MG)	MUNICÍPIO / UF Conceição do Pará/MG
			BDI 1 26,44%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de pavimento polidráulico em diversas ruas do Município de Conceição do Pará/MG									
PAVIMENTAÇÃO POLIDRÁLICA									
1.1.	SETOP	ED-50152	SERVIÇOS PRELIMINARES FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFTIVADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 27 ENRIPECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCOLADO PINTADAS	U	1,00		BDI 1		
1.2.	SETOP	RO-41081	OBRAS VIÁRIAS-PAVIMENTAÇÃO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	1.621,58		BDI 1		
1.2.1	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. CMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	MDXXM	3.778,89		BDI 1		
1.2.2	SETOP	RO-43971	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIDRÁLICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS, EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	M2	1.527,29		BDI 1		
1.3.	SINAPI	94273	DRENAGEM ASSENTAMENTO DE GUIA MIELOPIOT EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13,00 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	567,90		BDI 1		
1.3.1	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADEIRA III LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	567,90		BDI 1		
1.4.	SETOP	ED-51148	ACESSIBILIDADE RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCH = 25 MPa. DESEMPENADA COM PINTURA INDICATIVA. 02 DEBIAOS	U	6,00		BDI 1		
1.4.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	22,72		BDI 1		
1.5.	SETOP	ED-50643	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 70 X 51 CM. FIXADA TUBO DE METALON	U	2,00		BDI 1		

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.
Siglas de Composição do Investimento: RA - Rábido proporcional entre Repasses e Contribuintes; RP - 100% Repasse; GP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Conceição do Pará/MG
Local
Data
Quantidade: 6 de outubro de 2011

Responsável Técnico
Nome: Diogo Cândido Figueiredo
CREA/MG: 056.123/D
ART/RR: 0

Diogo Cândido

ANEXO I

