

Nº OPERAÇÃO 1033883-65/2016	Nº SICONV 830138/2016	PROPRIETÁRIO / TOMADOR Prefeitura Municipal de Conceição do Pará	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Polidétrica
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de calçamento polidétrico em diversas ruas do Município de	MUNICÍPIO / UF Conceição do Pará/MG
			BDI 1 26,44%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de calçamento polidétrico em diversas ruas do Município de Conceição do Pará/MG									
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA						130.863,44
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.390,36
1.1.1.	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 38. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.099,62	BDI 1	1.390,36	1.390,36
1.2.			OBRAS VÁRIAS- PAVIMENTAÇÃO						51.418,34
1.2.1.	SETOP	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	1.621,98	0,86	BDI 1	1,09	1.767,96
1.2.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	3.778,89	2,03	BDI 1	2,57	9.711,75
1.2.3.	SETOP	RO-43971	PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIDÉTRICA COM 8,0 CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS; EXCLUI OS TRANSPORTES DOS MATERIAIS)	M2	1.527,29	20,68	BDI 1	26,15	39.938,63
1.3.			DRENAGEM						59.859,10
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	567,60	40,44	BDI 1	51,13	29.021,39
1.3.2.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	567,60	42,97	BDI 1	54,33	30.837,71
1.4.			ACESSIBILIDADE						17.731,02
1.4.1.	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	6,00	299,56	BDI 1	378,76	2.272,56
1.4.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	22,72	538,11	BDI 1	680,39	15.456,46
1.5.			IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS						464,62
1.5.1.	SETOP	ED-50643	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 70 X 61 CM, FIXADA TUBO DE METALON	U	2,00	183,73	BDI 1	232,31	464,62

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Conceição do Pará/MG
Local

quarta-feira, 6 de outubro de 2021

Data

Diogo Cândido
Responsável Técnico
Nome: Diogo Cândido Figueiredo
CREA/CAU: CREAMG 250.123/D
ART/RTT: 0

