



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO ENTRADA DA COMUNIDADE DE SANTANA DA PRATA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG
LOCAL: SANTANA DA PRATA- CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG

DATA: 20/06/2022
22,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS BARCELOS

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI
1. SERVIÇO PRELIMINARES									
1.1	SETOP MAR/2022	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26 ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,5	R\$ 210,39	22,00%		
2. RECAPEAMENTO									
2.4	SETOP MAR/2022	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	1621,04	R\$ 3,96	22,00%		
2.5	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1621,04	R\$ 2,76	22,00%		
2.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUO), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATÉ A PISTA	M3	81,05	R\$ 1.721,14	22,00%		
2.7	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2431,56	R\$ 1,73	22,00%		
2.8	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1548,09	R\$ 0,71	22,00%		
3. DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZAÇÃO									
3.1	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIU) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	371,43	R\$ 56,94	22,00%		
3.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADEA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	371,43	R\$ 42,57	22,00%		
				VALOR FINAL					


Marcos Barcelos
Diretor Municipal de Obras Públicas
Engenheiro Civil CREA/MG 203.625/D

