



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
UNTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS




CONCEIÇÃO DO PARÁ
UNIDOS POR UMA
CIDADE MELHOR
ADMINISTRAÇÃO 2021 - 2024

PLANILHA CUSTO UNITÁRIO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS								
1.1	SETOPI/MARÇO 2022	ED-16660		M2	4,50	R\$ 210,39	R\$ 254,54	BDI: 20,98%
2 RECAPEAMENTO BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)								
2.1	SETOPI/MARÇO 2022	RO-44461		M3	385,23	R\$ 82,76	R\$ 100,13	
2.2	SINAPI/ABRIL 2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.556,90	R\$ 1,73	R\$ 2,09	
2.3	SINAPI/ABRIL 2022	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.535,75	R\$ 0,71	R\$ 0,86	
2.4	SETOPI/MARÇO 2022	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	3.488,89	R\$ 3,96	R\$ 4,79	
2.5	SINAPI/ABRIL 2022	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	M2	3.488,89	R\$ 2,76	R\$ 3,34	
2.6	SINAPI/ABRIL 2022	95995	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	104,67	R\$ 1721,14	R\$ 2.082,28	
2.7	SINAPI/ABRIL 2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.140,10	R\$ 1,73	R\$ 2,09	
2.8	SINAPI/ABRIL 2022	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.420,21	R\$ 0,71	R\$ 0,86	
3 DRENAGEM E URBANIZAÇÃO								
3.1	SETOPI/MARÇO 2022	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X49)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.159,79	R\$ 66,91	R\$ 80,95	
3.2	SETOPI/MARÇO 2022	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.159,79	R\$ 30,42	R\$ 36,80	
						TOTAL DA OBRA		R\$ -

Marcos Barcelos
MARCOS BARCELOS
DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 203.625/D



54

ANEXO II