




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ  
CEP 35668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS  
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/BDI		PREÇO TOTAL
					S/BDI	BDI	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCAL: RUA JOSÉ RODRIGUES ANDRADE COM RUA ALMIR MEGALE							
					01/06/2022		27,51%
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIÇADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCLAÍPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00			
2		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
2.1	ED-51123	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA	m2	625,00			
2.2	ED-51140	GUIJA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MEC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARIETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	227,26			
2.3	ED-50417	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m2	318,16			
3		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					
3.1	ED-50433	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	un	9,00			
3.2	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	m2	250,00			
3.3	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	1,00			
3.4	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPa PADRÃO PREFEITURA	m2	38,21			
3.5	ED-15446	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPa	un	6,00			
TOTAL DA OBRA							

  
Marcos Barcelos

Diretor Municipal de Obras Públicas  
Engenheira Civil CREA/MG 203.625/D

ANEXO II

